主要材料对照表

注：以下材料小样均应实样经设计认可后，方能生产安装。

吊顶基层板材规格说明：上人主龙骨（CS60×27）@1000；不上人龙骨规格为:（CS50×20）@1000.吊顶石膏板采用9.5MM；Φ8钢筋（M8全牙吊杆）;木龙骨采用30X20MM.

基层板材规格说明：隔墙FC板（水泥压力板）采用12MM；多层板采用9MM/12MM；细木工板采用18MM；木龙骨采用30X20MM；角钢采用50×50MM/40X40MM厚5MM热镀锌；方管采用30×30MM/20X20MM厚3MM热镀锌；

主要材料对照表

	材料编号:	位置:	材料名称:	规格	燃烧性能等级
木饰面	WD-01	2F大厅柜体，3F-4F休闲区柜体	白色烤漆板	按实	B1（难燃性）
	WD-02	2F展示区背景墙面	长城凹槽板	16MM	B1（难燃性）
	WD-03	2F展示区背景墙面	木纹木饰面	16MM	B1（阻燃处理）
	WD-04	单开套装门	木饰面套装门	16MM	B1（难燃性）
	WD-05	活动室等大面积使用	竹木纤维木饰面	16MM	B1（阻燃处理）
	WD-06	4F休闲区背景造型	白色竹木纤维木饰面	16MM	B1（阻燃处理）
	WD-07	阶梯教室LED显示屏背景造型使用	白色长城凹槽板	16MM	B1（难燃性）
	WD-08	阶梯教室大面积使用	防火吸音板	16MM	A（不燃性）
	WD-09	活动室墙面	米灰色墙板	16MM	B1（难燃性）
铝板	CA-01	大面积室内顶部	600*600mm矿棉板	1.5MM	A（不燃性）
	CA-02	2F-3F大厅，展示区顶部吊顶	100*50mm木纹铝方通	1.5MM	A（不燃性）
	CA-03	卫生间顶部	300*300mm铝扣板	1.5MM	A（不燃性）
	CA-04	2F-3F过道局部吊顶使用	100*50mm白色铝方通	1.5MM	A（不燃性）
	CA-05	2F-3F过道局部吊顶使用	100*50mm蓝色铝方通	1.5MM	A（不燃性）
涂料	PT-01	原建筑顶面	深灰色无机涂料		A（不燃性）
	PT-02	顶面、墙面	白色无机涂料		A（不燃性）
	PT-03	墙面	橘色无机涂料		A（不燃性）
	PT-04	顶面	黑色无机涂料		A（不燃性）
	PT-06	室外墙面	黄色防水外墙涂料		A（不燃性）
	PT-07	室外墙面	白色防水外墙涂料		A（不燃性）
	PT-08	墙面	蓝色涂料		A（不燃性）
	PT-09	墙面	浅灰色涂料		A（不燃性）
	PT-10	墙面	黄色涂料		A（不燃性）
地板 塑胶地板	WF-01	过道局部	蓝色塑胶地板	2MM	B1（难燃性）
	WF-02	阶梯教室过道大面积使用	灰色塑胶地板	2MM	B1（难燃性）
	WF-03	办公室	实木强化木地板	15MM	A（不燃性）
	WF-04	过道局部	黄色塑胶地板	2MM	B1（难燃性）

主要材料对照表

	材料编号:	位置:	材料名称:	规格	燃烧性能等级
地板 塑胶地板	WF-05	1F大厅地面	米黄色塑胶地板	2MM	B1（难燃性）
	WF-06	1F大厅地面	浅蓝色塑胶地板	2MM	B1（难燃性）
瓷砖	CT-01	地面防滑砖	300*300防滑瓷砖	300*300*7	A（不燃性）
	CT-02	卫生间墙面瓷砖	300*600瓷砖	300*600*6	A（不燃性）
石材	ST-01	门槛石	芝麻灰大理石	16MM	A（不燃性）
	ST-02	洗手台台面	浅色石材	16MM	A（不燃性）
金属	MT-01	踢脚线	黑色不锈钢	2MM/1.2MM	A（不燃性）
	MT-02	黑色氟碳漆镀锌管	黑色氟碳漆镀锌管		A（不燃性）
	MT-03	黑色氟碳漆镀锌管	定制金属网格		A（不燃性）
地毯	CP-01	会议室地面	地毯	5mm	B1（难燃性）
亚克力	AL-01	墙面亚克力图文	亚克力造型字	5mm	B1（难燃性）
玻璃	GL-01	双开玻璃门	12mm钢化玻璃门	12mm	A（不燃性）
	GL-02	玻璃隔断	5+5mm中空夹百叶钢化玻璃	5+5mm	A（不燃性）
镜面	MR-01	卫生间洗手台镜面	5mm银镜	5mm	A（不燃性）

注:楼梯间、设备间装修材料均为A级

天尚设计集团有限公司
TINSHINE DESIGN GROUP CO.,LTD
城市综合发展服务商

工程设计证书等级：甲级、乙级
证书编号 A133020813 A233020810
城乡规划编制资质证书等级：乙级
证书编号：[浙]城规编（142017）（乙级）
地址：杭州市余杭区良渚科创工厂
电话：0571-28022190 传真：0571-28022190

备注栏

协作设计单位

建设单位
杭州电子科技大学

项目名称
杭州电子科技大学继续教育学院改造设计

子 项

图纸名称
材料表

类 别	实 名	签 名	日 期
审 定	蔡辅奎		
审 核	周月钟		
工程负责	尹维民		
工种负责	尹维民		
校 对	尹维民		
设 计	杨璇奕		
制 图	杨璇奕		

会签栏

建 筑			
结 构			
给排水			
电 气			
暖 通			
工 艺			

盖章栏 未盖出图专用章无效

图审章

阶 段	施工图		
工程号	TSSJ-I-23049	图 别	饰施
修改版次	A	图 号	ML-04